

УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ БУДИНКАМИ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі **послуг з поточного ремонту антикригової системи**, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України, код ЄДРПОУ 26252302, адреса: 01009 м. Київ, вул. Банкова, 6-8.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель Послуги з поточного ремонту антикригової системи.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги, UA-2021-10-08-005340-с.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: **340 000,00** грн. з ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: визначений відповідно до розрахунку кошторису на 2021 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Відкриті торги проводяться у зв'язку з виходу із ладу електрообладнання.

Строк надання послуг: протягом 15 робочих днів з дати підписання Договору про надання послуг.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу послуг з поточного ремонту антикригової системи визначені відповідно до потреб замовника. При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Розділ I. Загальні вимоги:

1. Роботи необхідно виконувати з суворим дотриманням вимог інструкцій з техніки безпеки, пожежної безпеки та виробничої санітарії. Допуск до виконання робіт проводиться відповідно до діючих інструкцій та вказівок. Роботи проводяться з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012; ДБН А.3.1-5:2016.
2. До початку проведення робіт Виконавець зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень Замовника від запилювання, забруднення, протікання та інших пошкоджень, пов'язаних з виконанням робіт (при необхідності).
3. Якість матеріалів, які використовуються під час виконання робіт повинна відповідати діючим нормам і стандартам для даного виду матеріалів. Відповідальність за якість матеріалів несе Виконавець.
4. Виконавець гарантує якість наданих послуг згідно діючих норм та стандартів. Усі недоліки які виникають протягом гарантійного періоду з дня підписання акту прийому передачі наданих послуг усуваються силами Виконавця за власні кошти.
5. Обладнання та матеріали, які будуть встановлені в процесі надання послуги повинні бути новими, такими, що не перебували в експлуатації, не використовувались як демонстраційний зразок, рік виготовлення яких не раніше 2021 року.
6. В роботі використовувати енергоефективні саморегулюючі нагрівальні кабелі з тривалим терміном експлуатації (не менше 10 років), що підтверджується гарантійним листом від виробника або офіційного дистриб'ютора виробника.
7. Забороняється свердлити елементи покрівлі та водостічної системи.
8. Гарантія якості від Виконавця на встановлене обладнання та надану послугу повинна складати не менше 24 місяців з дати підписання Замовником Акту прийому передачі наданих послуг.
9. Перед початком виконання послуг Виконавцю потрібно надати списки працівників з паспортними даними для перевірки Управлінням Державної охорони України. Працівники не повинні мати судимості.
10. Виконавець відповідає за навчання та перевірку знань працівників законів та нормативно-правових актів з охорони праці, а також за дотримання цих правил при наданні послуг.

11. Виконавець здійснює закупівлю (за власний рахунок) всіх необхідних виробів та матеріалів забезпечує їх поставку. Вироби і матеріали, які будуть використані при наданні послуг повинні бути високої якості і відповідати прийнятним щодо них стандартам.
 12. Виконавець повинен забезпечити високу культуру праці для підтримання чистоти під час надання послуг в адміністративних будинках та прибудинковій території до них.
- Місце надання послуг:** адміністративний будинок по вул. Банкова, 5-7.

Розділ II. Технічні вимоги:

Обсяг робіт:

1. Забезпечити стік талої води при температурі навколишнього середовища від +5°C до -10°C. Обігріву підлягають шість ділянок покрівлі та водостічні труби, розміщені по фронту адміністративної будівлі.
2. Забезпечити питому потужність обігріву:
 - для елементів покрівлі – не менше ніж 280 Вт/м²
 - для водостічної труби діаметром від 120 мм – 50-60 Вт/м
3. Матеріал покрівлі та водовідної системи – сталь оцинкована.
4. Ділянки покрівлі та водостічні труби загальною довжиною 262,5 м, діаметр труб 150 мм.
5. Використовувати саморегулюючий нагрівальний кабель 40LTV-2CR
6. Підведення силового електроживлення до шаф керування здійснює Виконавець за завданням Замовника.
7. Підведення живлення від шаф керування до клемних коробок, призначених для комутації нагрівальних контурів і датчиків температури виконує Виконавець по зазначеним Замовником кабельним трасам та спорудам.

Порядок виконання робіт:

1. Демонтаж існуючого нагрівального кабелю – 700 м.п.
2. Монтаж нагрівального кабелю з обладнанням та матеріалами відповідно до кошторисної документації.
3. Підключення антикригової системи до існуючої мережі електроживлення.
4. По завершенню робіт Виконавець має надати Замовнику виконавчу документацію на виконану роботу, а також паспорти на змонтоване обладнання.

Додаткові вимоги щодо надання послуг (виконання робіт)

- Виконавець гарантує дотримання правил охорони праці при виконанні робіт і бере на себе відповідальність за дотримання охорони праці залученими працівниками.
- Виконавець гарантує якість наданих послуг згідно діючих норм та стандартів. Усі недоліки які виникають протягом гарантійного періоду з дня підписання акту прийому передачі наданих послуг усуваються силами Виконавця за власні кошти;
- Перед початком робіт Виконавцю потрібно надати списки працівників з паспортними даними для перевірки Управлінням Державної Охорони та надання доступу до об'єктів;
- Працівники не повинні мати судимості.
- Виконавець повинен забезпечити високу культуру праці для підтримання чистоти під час надання послуг в адміністративних будинках та прибудинковій території до них.